



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089962-18	Nº TransfereGOV 948749/2023	PROponente / Tomador Município de Boa Vista do Incra	Apelido do Empreendimento Pavimentação poliédrica de estrada municipal			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-25 (N DES.)	Descrição do Lote Pavimentação poliédrica de estrada municipal	Município / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação poliédrica de estrada municipal									301.548,30	
1.			Pavimentação poliédrica de estrada municipal					-	301.548,30	
1.1.			Administração Local					-	24.812,20	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	4.993,20	BDI 1	6.203,05	24.812,20	RA
1.2.			Serviços Preliminares					-	9.163,93	
1.2.1.	Composição	02	CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	4,00	1.100,00	BDI 1	1.366,53	5.466,12	RA
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	459,35	BDI 1	570,65	3.697,81	RA
1.3.			Pavimentação					-	200.805,96	
1.3.1.	Composição	03	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	2.894,00	41,78	BDI 1	51,90	150.198,60	RA
1.3.2.	Composição	04	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	2.894,00	3,38	BDI 1	4,20	12.154,80	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.808,20	1,04	BDI 1	1,29	38.452,56	RA
1.4.			Meio-fio					-	65.465,35	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	931,00	51,62	BDI 1	64,13	59.705,03	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.772,40	2,62	BDI 1	3,25	5.760,32	RA
1.5.			Sinalização					-	1.300,86	
1.5.1.	Composição	05	PLACA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA R1 - DIAM= 60CM, INCLUI 3M TUBO Ø 65MM, ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UN	1,00	349,05	BDI 1	433,62	433,62	RA
1.5.2.	Composição	06	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - DIAM= 60CM, INCLUI 3M TUBO Ø 65MM, ESCAVAÇÃO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UN	2,00	349,05	BDI 1	433,62	867,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089962-18	Nº TransfereGOV 948749/2023	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Vista do Incra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica de estrada municipal			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação poliédrica de estrada municipal	MUNICÍPIO / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação poliédrica de estrada municipal									301.548,30

Boa Vista do Incra/RS  
**Local**

terça-feira, 18 de novembro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Augusto Felipe Strieder  
**CREA/CAU:** RS 229.230  
**ART/RRT:** 13994650

← RECURSO